

Bulletin de clarifications n° 1 : Questions et réponses relatives au Dossier d'Appel d'offres

Réalisation des travaux de construction et extension des centres de formation professionnelle :

Lot 6 : Réhabilitation et extension de l'Institut Supérieur du Bâtiment ISB à Casablanca (CFP28)

Lot 7 : Création du Centre de formation dans les métiers du transport et de la logistique à Nouacer – Casablanca (CFP56)

Lot 8 : Réhabilitation et extension de l'Institut de développement des compétences des métiers de l'artisanat de Meknès (CFP03)

Réf. : **N° DAO/CB/MCA-M/EW-34-C/Compact**

Date de publication : **06 Août 2020**

Date limite de formuler les questions de clarification : **26 Août 2020**

Dale limite de dépôt des offres : **18 Septembre 2020 à 15h00**

N°	Questions	Réponses
1	<p>Afin de bien mener notre étude du projet EW-34-C, nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir les éléments suivants :</p> <p><u>Lot N°6 :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapport géotechnique 2. Carnet de poutres 3. Détail du mur de clôture du BET 4. Prix : 1.6.2.8 : Manque détails des portes pare flamme en aluminium (les 4 prix) 5. Prix 1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3 : De quel type de marbre s'agit-il ? <p><u>Lot N°7 :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prix 19 : Type des tampons pour caniveaux 2. Lot C : Manque plan détails de la structure autoportante (les 3 prix) 3. Rapport géotechnique 4. Prix 3.1 – 3.2 – 3.3 – 3.4 – 3.13 : La taille des carreaux ? <p><u>Lot N°8 :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prix 1.17 : types des tampons ? 2. Prix 1.22 : Forme en béton striée de 15 cm d'épaisseur (pour rampes) adjuvantée : Type d'adjuvant ? 3. Manque plans détails de la menuiserie: PVC, BOIS, MÉTAL & ALU 4. Prix 49 – 50 – 51 – 56 – 57 : De quel type de marbre s'agit-il ? 	<p>Merci de trouver nos réponses par Lot :</p> <p><u>Lot n°6 :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapport géotechnique : lien de téléchargement (https://drive.google.com/file/d/1Z_qTOeG_jqZ0FLHplkMqAsomx21izOOO/view?usp=sharing) 2. Le dossier des plans d'exécution sera fourni à l'entreprise adjudicataire avant le démarrage des travaux 3. Détail du mur de clôture du BET : lien de téléchargement (https://drive.google.com/file/d/1BVba3Ngj166-yar7MwnH6M_2OC0BDWPI/view?usp=sharing) 4. Détails présents sur le cahier de repérage menuiseries de l'architecte : lien de téléchargement (https://drive.google.com/file/d/15dIHZAgnCwMEbR92A-nX9007Sh2fgvSH/view?usp=sharing) 5. Marbre local au choix de l'architecte. <p><u>Lot n°7 :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le type des tampons a été mentionné dans l'article 19 : La fermeture du caniveau sera béton armé d'épaisseur de 12cm 2. Les plans d'exécution de la couverture autoportante sont à la charge de l'entreprise, la description de la double tôle et l'isolation thermique sont mentionnées dans son article de devis descriptif. La fixation sera réalisée sur la structure en béton armé 3. Rapport géotechnique : lien de téléchargement (https://drive.google.com/file/d/113BFgc61rmYQGxh32QhGLDbzkhlaKMMv/view?usp=sharing)

N°	Questions	Réponses
		<p>4. Le bordereau et le descriptif ne contiennent pas ces numéros des prix</p> <p><u>Lot n°8 :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Les tampons des regards non visitables seront exécutés en béton armé suivant indications maîtrise d'œuvre, et les caniveaux seront en grille métallique galvanisée à chaud. 2. Un durcisseur avec fiche produit fournisseur à valider par le BET et BCT 3. les détails des menuiseries de quelque nature que ce soit seront établis dans le dossier d'exécution comme stipulé dans le contrat d'architecte, cependant les dimensions de tous les éléments sont figurées au tableau "TABLEAU RELATIF A LA MENUISERIE QUANTITÉS ET RÉPARTITION" 4. il s'agit de granite tigré d'importation ou non selon le cas défini au "cahier des prescriptions techniques détaillées" et stipulé dans tous les plans et façades et dans le bordereau des prix détail estimatif pour le sous lot revêtement.